

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA (50%)	Lorenzetti	Wellox	Guaxe
*TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO:					
- ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA;	m³	27.560,375	38.455,39	45.124,82	41.062,13
- EXECUÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE;	m³	12.473,310	9.539,26	44.158,46	23.227,20
*REVESTIMENTO ASFÁLTICO:					
- IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA;	m²	28.199,470	18.556,26	97.253,98	144.030,00
- TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA E CAPA SELANTE;	m²	28.199,470	45.272,03	99.208,86	44.760,00
*DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:					
- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, SOLO DE 1ª CATEGORIA (COM USO DE ESCAVADEIRA OU RETROESCAVADEIRA);	m³	2.982,450	2.637,00	9.086,74	13.357,58
- REATERRO MECANIZADO DE VALA, SOLO DE 1ª CATEGORIA (COM USO DE ESCAVADEIRA OU RETROESCAVADEIRA);	m³	2.300,965	2.147,00	8.526,63	13.357,58
- EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POÇO DE VISITA (PV)	und	9,000	32,00	36,00	9,00
- EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE BOCAS DE LOBO (BL)	und	35,000	82,00	166,24	162,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 400MM);	m	372,000	796,00	1.012,70	1.040,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 800MM);	m	255,000	840,00	972,80	750,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO 1000MM);	m	248,000	110,00	613,78	705,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO 1200MM);	m	119,000	193,00	104,00	376,00
- LASTRO DE VALA COM CAMADA DE AREIA (COM PREPARO DE FUNDO);	m³	153,785		170,26	205,02
- ESCORAMENTO DE VALA;	m²	372,960	50,00	3.531,00	ok
*DRENAGEM SUPERFICIAL:					
- GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO;	m	5.935,560	13.260,37	28.448,34	7.845,06
*ACESSIBILIDADE:					
- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO; (ESPESSURA 7CM)	m³	583,590			
	ou				
	m²	8.337,000	9.466,76	2.233,00	17.679,50
- PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO;	m²	205,500			310,00
*SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL:					
- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS, PELÍCULA RETRORREFLETIVAS TIPO I E SI;	und	151,000	31,00		
	ou				
	m²	35,230			354,51
- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS;	und	151,000	31,00		ok
- PINTURA DE FAIXAS - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, RETRORREFLETIVA (COM MICROESFERAS DE VIDRO);	m²	2.441,645		350,00	13.124,40
*TRANSPORTES:					
- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (MATERIAL 1ª CATEGORIA - VIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E/OU PAVIMENTADA)	m³ * km	169.275,030		1.188.308,67	
	ou				
	t * km	317.390,681			663.058,65
- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (AREIA/BRITA - VIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E/OU PAVIMENTADA)	m³ * km	86.773,495		7.030,36	
	ou				
	t * km	130.160,243		22.151,57	226.479,52
*DENSIDADES PARA CONVERSÕES (REFERÊNCIA SICRO/DNIT - OUT/2018)					
AREIA/BRITA: 1m³ = 1,5t					
SOLOS/MATERIAL 1ª CATEGORIA: 1m³ = 1,875t					